附录 A　工程资料名称、分类及归档保存表

A.0.1　工程资料名称、分类及归档保存范围见本规程表 A.0.1。

表 A.0.1　工程资料名称、分类及归档保存表

类别及编号		工程资料名称	表格编号	规范依据	归档保存单位			
					施工	监理	建设	档案馆
基建文件 A 类	决策立项文件 A1	项目建议书（代可行性研究报告）					●	●
		项目建议书（代可行性研究报告）的批复文件					●	●
		关于立项的会议纪要、相关批准文件					●	●
		专家论证意见					●	●
		项目评价/评估研究资料					●	●
	建设用地文件 A2	多规合一意见函、意见函附件及附图					●	●
		建设项目用地预审与选址意见书					●	●
		建设工程规划用地测量成果					●	●
		国有土地使用证、不动产权证书		中华人民共和国国土资源部令 第 63 号			●	●
		北京市城镇建设用地批准文件		《中华人民共和国土地管理法》			●	●
	勘察设计文件 A3	工程地质勘察报告、文物勘察报告			○	○	●	●
		土壤氡浓度检测报告			○	○	●	●
		建筑用地钉桩通知单			○	○	●	●
		验线合格文件			○	○	●	●
		施工图设计文件审查意见					●	●
		初步设计图及说明					●	
		设计计算书					●	
		特殊建设工程消防设计审查意见书		中华人民共和国住房和城乡建设部令第 58 号			●	●
		人防、环保等有关主管部门审核意见					●	●
		施工图审查通知书					●	●
	招标投标与合同文件 A4	勘察招标投标文件					●	
		设计招标投标文件					●	
		施工招标投标文件			○		●	
		监理招标投标文件				○	●	
		监测/检测招标投标文件					●	
		其他招标投标文件					●	
		勘察合同					●	
		设计合同					●	
		施工合同			●		●	
		监理合同			○	●	●	
		中标通知书			○	○	●	
	开工文件 A5	建设工程规划许可证、附件及附图				○	●	●
		建筑工程施工许可证及附件		中华人民共和国住房和城乡建设部令第 52 号	○	○	●	●
	商务文件 A6	工程投资估算文件					●	
		工程设计概算					●	
		施工图预算				○	●	
		工程结算			○	○	●	
	竣工验收及备案文件 A7	北京市建筑工程竣工档案验收自检报告					●	●
		北京市建设工程竣工联合验收综合告知承诺书					●	●
		建筑工程消防施工质量查验方案		DB11/T 2000			●	●
		建筑工程消防施工质量查验报告					●	●
		工程竣工验收方案			●	●	●	
		工程竣工验收组检查意见表	表 A7-1		●	●	●	
		工程竣工验收记录	表 A7-2		●	●	●	
		建设工程竣工验收备案表或联合验收通过意见书		中华人民共和国住房和城乡建设部令第 2 号	○	○	●	●
		工程竣工验收报告					●	●
		建设工程档案验收意见书					●	●
		《房屋建筑工程质量保修书》		中华人民共和国住房和城乡建设部令第 2 号	○	○	●	
		《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》					●	

续表 A.0.1

类别及编号		工程资料名称	表格编号	规范依据	归档保存单位			
					施工	监理	建设	档案馆
基建文件A类	竣工验收及备案文件A7	建设工程规划、消防、节能、人防等部门的验收合格文件					●	●
		分户验收、业主查验相关资料					●	
	其他文件A8	工程开工前原貌、竣工后照片					●	●
		工程开工、施工、竣工的录音录像资料					●	●
		工程变形监测资料					●	
		室内环境检测报告					●	●
		工程竣工测量资料					●	●
		建设工程概况（建筑工程类）	表 A8-1				●	●
		工程建设各方授权书、承诺书及永久性标识图片					●	●
		建设工程质量终身责任基本信息表	表 A8-2				●	●
		建筑工程使用说明书					●	
监理资料B类		总监理工程师任命书	表 B-1	GB/T 50319	○	●	○	
		监理单位检查考核记录		DB11/T 382		○		
		监理规划		GB/T 50319		●	●	
		监理日志				●		
		监理实施细则				●	○	
		第一次工地会议纪要			●	●	●	
		监理例会纪要			●	●	○	
		专题会议纪要			●	●	○	
		工程开工令	表 B-2		●	●	●	
		监理报告	表 B-3			●	●	
		监理通知单	表 B-4		○	●	○	
		工程暂停令	表 B-5		●	●	●	
		工程复工令	表 B-6		●	●	●	
		监理月报				●	○	
		旁站记录	表 B-7			●		
		见证人告知书	表 B-8		○	●	○	
		材料见证记录	表 B-9			○		
		实体检验见证记录	表 B-10			○		
		平行检验记录	表 B-11			○		
		工程质量评估报告		GB/T 50319		●	●	●
		工程款支付证书	表 B-12		●	●	○	
		竣工结算监理审核报告				●	●	
		工作联系单	表 B-13	GB/T 50319	○	○	○	
		监理工作总结				●	○	
施工资料C类	施工管理资料C1	施工现场质量管理检查记录	表 C1-1	GB 50300	●	●		
		施工日志	表 C1-2		●			
		施工组织设计/（专项）施工方案报审表	表 C1-3	GB/T 50319	●	●	○	
		施工进度计划报审表	表 C1-4		●	●	○	
		工程开工报审表	表 C1-5		●	●	○	
		工程复工报审表	表 C1-6		●	●	○	
		工程临时/最终延期报审表	表 C1-7		●	●	○	
		分包单位资格报审表	表 C1-8		●	●	○	
		索赔意向通知书	表 C1-9		●	●	●	
		费用索赔报审表	表 C1-10		●	●	●	
		工程款支付报审表	表 C1-11		●	●	○	
		工程变更费用报审表	表 C1-12		●	●	○	
		监理通知回复单	表 C1-13		●	●		
		施工检测试验计划		JGJ 190	●	○		
		分项工程和检验批的划分方案		GB 50300	●	○		
		专业承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书			○	○		
	施工技术资料C2	施工组织设计及施工方案		DB11/T 363	●	○		
		技术交底记录	表 C2-1		●	○		
		图纸会审记录	表 C2-2		●	●	●	●
		设计变更通知单	表 C2-3		●	●	●	●
		工程变更洽商记录	表 C2-4		●	●	●	●

续表 A.0.1

类别及编号		工程资料名称	表格编号	规范依据	归档保存单位			
					施工	监理	建设	档案馆
施工资料C类	施工测量记录C3	工程定位测量记录	表 C3-1	GB 50026	●	○	●	●
		基槽平面及标高实测记录	表 C3-2	GB 50202	●	○	●	
		楼层平面放线及标高实测记录	表 C3-3	GB 50026	●	○	●	
		楼层平面标高抄测记录	表 C3-4		●	○	●	
		建筑物垂直度、标高测量记录	表 C3-5	DB11/T 446	●	○	●	
		变形观测记录			○	○	●	
	施工物资资料C4	成型钢筋出厂合格证	表 C4-1	GB 50204	●	○		
		预制混凝土构件出厂合格证	表 C4-2		●	○		
		钢构件出厂合格证	表 C4-3		●	○		
		预拌混凝土出厂合格证	表 C4-4		●	○		
		预拌混凝土运输单	表 C4-5		○			
		混凝土基本性能试验报告	表 C4-6		○	○		
		混凝土开盘鉴定	表 C4-7	GB 50666	○	○		
		混凝土氯、碱总量计算书			○	○		
		砂石碱活性检测报告			○	○		
		水、电、燃气等计量设备检定证书			○	○		
		CCC 认证证书（国家规定的认证产品）			○	○		
		主要设备（仪器仪表）安装使用说明书			○	○	●	
		安全阀、减压阀等的定压证明文件			○	○		
		成品补偿器的预拉伸证明			○	○		
		气体灭火系统、泡沫灭火系统相关组件符合市场准入制度要求的有效证明文件			○	○		
		防火卷帘，防火门，防火窗主、配件进场应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件			○	○		
		智能建筑工程软件资料、程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书			○	○	●	
		智能建筑工程主要设备安装、测试、运行技术文件			○	○		
		智能建筑工程安全技术防范产品合格认证证书			○	○		
		建筑工程中使用的各种产品应提供质量合格证			○	○		
		钢材性能检测报告			○	○		
		水泥性能检测报告			○	○		
		外加剂性能检测报告			○	○		
		预制构件性能检测报告			○	○		
		防水材料性能检测报告			○	○		
		砖（砌块）性能检测报告			○	○		
		建筑外窗性能检测报告			○	○		
		吊顶材料性能检测报告			○	○		
		饰面板材性能检测报告			○	○		
		饰面石材性能检测报告			○	○		
		饰面砖性能检测报告			○	○		
		涂料性能检测报告			○	○		
		玻璃性能检测报告			○	○		
		壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告			○	○		
		装修用粘结剂性能检测报告			○	○		
		防火涂料性能检测报告			○	○		
		隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告			○	○		
		钢结构用焊接材料检测报告			○	○		
		高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告			○	○		
		扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告			○	○		
		幕墙性能检测报告			○	○		
		幕墙用硅酮结构胶检测报告			○	○		
		幕墙用玻璃性能检测报告			○	○		
		幕墙用石材性能检测报告			○	○		
		幕墙用金属板性能检测报告			○	○		

续表 A.0.1

类别及编号		工程资料名称	表格编号	规范依据	归档保存单位			
					施工	监理	建设	档案馆
施工资料C类	施工物资资料C4	幕墙用人造板材性能检测报告			○	○		
		材料污染物含量检测报告			○	○		
		给水管道材料卫生检测报告			○	○		
		卫生洁具环保检测报告			○	○		
		承压设备的焊缝无损探伤检测报告			○	○		
		自动喷水灭火系统的主要组件的国家消防产品质量监督检验中心检测报告			○	○		
		消防用风机、防火阀、排烟阀、排烟口的相应国家消防产品质量监督检验中心的检测报告			○	○		
		建筑工程使用的主要产品应提供产品的性能检测报告			○	○		
		钢材试验报告		GB 50204	●	○	●	
		水泥试验报告			○	○	○	
		砂试验报告			○	○	○	
		碎（卵）石试验报告			○	○	○	
		外加剂试验报告			○	○	○	
		掺合料试验报告			○	○	○	
		防水涂料试验报告		GB 50207	●	○	●	
		防水卷材试验报告			●	○	●	
		砖（砌块）试验报告		GB 50203	●	○	●	
		轻集料试验报告			●	○	●	
		高强度螺栓连接副试验报告		GB 50205	●	○	●	
		钢网架螺栓球节点螺栓球拉力载荷试验报告			●	○	●	
		钢网架焊接球节点力学性能试验报告			●	○	●	
		钢网架高强度螺栓试验报告			●	○	●	
		钢网架杆件拉力载荷试验报告			●	○	●	
		金属材料焊缝破坏性试验报告			●	○	●	
		饰面砖试验报告		GB 50210	●	○	●	
		陶瓷墙地砖胶粘剂试验报告			●	○	●	
		保温绝热材料试验报告		GB 50411	●	○	●	
		建筑保温砂浆试验报告			●	○	●	
		抹面抗裂砂浆试验报告			●	○	●	
		粘结砂浆试验报告			●	○	●	
		耐碱玻璃纤维网格布试验报告			●	○	●	
		镀锌电焊网试验报告			●	○	●	
		建筑材料燃烧性能试验报告			●	○	●	
		隔热型材试验报告			●	○	●	
		胶粘剂试验报告			●	○	●	
		界面剂试验报告			●	○	●	
		门窗玻璃及幕墙玻璃试验报告			●	○	●	
		散热器试验报告			●	○	●	
		电线（电缆）试验报告		GB 50303	●	○	●	
		金属波纹管试验报告			●	○	●	
		塑料波纹管试验报告			●	○	●	
		钢绞线力学性能试验报告		GB 50204	●	○	●	
		锚具试验报告			●	○	●	
		通用材料试验报告			●	○	●	
		预应力筋复试报告		GB 50204	●	○	●	
		预应力锚具、夹具和连接器复试报告			●	○	●	
		装饰装修用门窗复试报告		GB 50210 GB 50325	●	○	●	
		装饰装修用人造木板复试报告			●	○	●	
		装饰装修用花岗石复试报告			●	○	●	
		装饰装修用外墙面砖复试报告		JGJ 126	●	○	●	
		钢结构用焊接材料复试报告		GB 50205	●	○	●	
		钢结构防火涂料复试报告			●	○	●	
		幕墙用铝塑板复试报告		GB 50210	●	○	●	
		幕墙用石材复试报告			●	○	●	
		幕墙用结构胶复试报告			●	○	●	
		幕墙石材用密封胶性能检测报告			●	○	●	
		规范标准中对物资进场有复试要求的均应有复试报告			●	○	●	
		材料、构配件进场检验记录	表 C4-8		●	○	●	
		设备开箱检验记录	表 C4-9		●	○	●	
		材料、构配件和设备场外加工质量证明文件汇总表	表 C4-10		●	○	●	

续表 A.0.1

类别及编号		工程资料名称	表格编号	规范依据	归档保存单位			
					施工	监理	建设	档案馆
施工资料C类	施工物资资料C4	设备及管道附件试验记录	表 C4-11		●	○	●	
		塑料管材管件试验报告			●	○	●	
		预拌砂浆试验报告			●	○	●	
		保温绝热材料试验报告（含燃烧性能）			●	○	●	
		建筑外窗试验报告			●	○	●	
		钢筋连接用套筒灌浆料试验报告			●	○	●	
		规范标准要求有记录的均应按规定记录						
	施工记录资料C5	隐蔽工程验收记录	表 C5-1		●	○	●	
		交接检查记录	表 C5-2		●	○	●	
		地基验槽检查记录	表 C5-3	GB 50202	●	○	●	●
		地基处理记录	表 C5-4		●	○	●	●
		地基钎探记录（应附图）	表 C5-5		●	○	●	●
		混凝土浇灌申请书	表 C5-6	GB 50666	○	○		
		混凝土拆模申请单	表 C5-7		○	○		
		混凝土养护测温记录（应附图）	表 C5-8		○	○		
		大体积混凝土测温记录（应附图）	表 C5-9		○	○		
		构件安装记录	表 C5-10		○	○		
		焊接材料烘焙记录	表 C5-11		○	○		
		地下工程渗漏水检测记录	表 C5-12	GB 50208	●	○	●	
		防水工程试水检查记录	表 C5-13	GB 50210	●	○	●	
		通风（烟）道检查记录	表 C5-14		○	○		
		预应力筋张拉记录	表 C5-15	GB 50666	●	○	●	
		有粘结预应力结构灌浆记录	表 C5-16		●	○	●	
		钢筋螺纹加工现场检查记录	表 C5-17	GB 50204	○	○		
		混凝土养护记录	表 C5-18		○	○		
		600℃•d 结构实体检验温度记录	表C5-19-1		○	○		
		600℃•d 实体检验等效龄期计算表	表C5-19-2		○	○		
		外窗淋水试验检查记录	表 C5-20		●	●		
		幕墙注胶检查记录		GB 50210	○	○		
		基坑支护变形监测记录		GB 50202	●	○	●	
		桩（地）基施工记录			●	○	●	
		网架（索膜）施工记录		GB 50205	○	○		
		钢结构施工记录			○	○		
		施工记录（通用）	表 C5-21		○	○		
	施工试验资料C6	土工击实试验报告			●	○	●	
		回填土试验报告			●	○	●	
		钢筋焊接试验报告		GB 50204	●	○	●	
		钢筋机械连接试验报告			●	○	●	
		砂浆配合比申请单、通知单		GB 50203	○	○		
		砂浆抗压强度试验报告			●	○	●	
		砌筑砂浆强度检验评定记录	表 C6-1		●	○	●	
		混凝土配合比通知单		GB 50204	○	○		
		混凝土抗压强度试验报告			●	○	●	
		混凝土强度检验评定记录	表 C6-2	GB/T 50107	●	○	●	
		混凝土抗渗试验报告		GB 50208	●	○	●	
		饰面砖粘结强度试验报告			●	○	●	
		超声波探伤报告		GB 50205	●	○	●	
		超声波探伤记录			●	○	●	
		钢构件射线探伤报告			●	○	●	
		钢材焊接工艺性能试验报告		GB 50204	○	○		
		锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告		GB 50202	●	○	●	
		地基承载力检验报告			●	○	●	●
		桩基检测报告			●	○	●	●
		钢筋机械连接型式检验报告		GB 50204	●	○	●	
		磁粉探伤报告		GB 50205	●	○	●	
		水泥净浆抗压强度试验报告		GB 50204	●	○	●	
		灌浆料抗压强度试验报告		JGJ 355	●	○	●	
		预制构件套筒灌浆连接接头工艺检验报告		GB 55008	●	○	●	
		预制构件套筒灌浆连接接头平行试件报告			●	○	●	
		高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告		GB 50205	●	○	●	
		钢结构焊接工艺评定			○	○		
		钢结构涂料厚度检测报告			●	○	●	

续表 A.0.1

类别及编号		工程资料名称	表格编号	规范依据	归档保存单位			
					施工	监理	建设	档案馆
施工资料C类	施工试验资料C6	保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔试验报告		GB 50411	●	○	●	
		幕墙双组份硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告		GB 50210	●	○	●	
		结构钢焊接试验报告		GB 50205	●	○	●	
		外墙节能构造检测报告		GB 50411	●	○	●	
		建筑外窗气密、水密性能实体检验报告			●	○	●	
		回弹法检测混凝土抗压强度报告（单个构件）		JGJ/T 23	●	○	●	
		钻芯法检测混凝土抗压强度报告（单个构件）		JGJ/T 384	●	○	●	
		结构现场检测报告（通用）		GB 50210	●	○	●	
		锚固承载力试验报告			●	○	●	
		墙体节能工程后置锚固件锚固力现场拉拔试验报告		GB 50411	●	○	●	
		现场阻燃处理检验报告		GB 50354	●	○	●	
		灌（满）水试验记录	表 C6-3	GB 50242	●	○	●	
		强度严密性试验记录	表 C6-4		●	○	●	
		通水试验记录	表 C6-5		●	○	●	
		冲（吹）洗试验记录	表 C6-6		●	○	●	
		通球试验记录	表 C6-7		●	○	●	
		补偿器安装记录	表 C6-8		●	○	●	
		消火栓试射记录	表 C6-9		●	○	●	
		电气接地电阻测试记录	表 C6-10	GB 50303	●	○	●	
		电气接地装置隐检与平面示意图	表 C6-11		●	○	●	
		电气绝缘电阻测试记录	表 C6-12		●	○	●	
		电气器具通电安全检查记录	表 C6-13		●	○	●	
		电气设备空载试运行记录	表 C6-14		●	○	●	
		建筑物照明通电试运行记录	表 C6-15		●	○	●	
		大型照明灯具承载试验记录	表 C6-16		●	○	●	
		高压部分试验记录			●	○	●	
		剩余电流动作保护器测试记录	表 C6-17	GB 50303	●	○	●	
		避雷带支架拉力测试记录	表 C6-18		●	○	●	
		逆变应急电源测试试验记录	表 C6-19		●	○	●	
		柴油发电机测试试验记录	表 C6-20		●	○	●	
		低压配电电源质量测试记录	表 C6-21		●	○	●	
		低压电气设备交接试验检验记录	表 C6-22		●	○	●	
		电动机检查（抽芯）记录	表 C6-23		●	○	●	
		接地故障回路阻抗测试记录	表 C6-24		●	○	●	
		接地（等电位）联结导通性测试记录	表 C6-25		●	○	●	
		监测与控制节能工程检查记录	表 C6-26	GB 50411	●	○	●	
		建筑物照明系统照度测试记录	表 C6-27		●	○	●	
		风管漏风检测记录	表 C6-28	GB 50243	●	○	●	
		现场组装除尘器、空调机漏风检测记录	表 C6-29		●	○	●	
		各房间室内风量温度测量记录	表 C6-30		●	○	●	
		管网风量平衡测试记录	表 C6-31		●	○	●	
		空调系统试运转调试记录	表 C6-32		●	○	●	
		空调水系统试运转调试记录	表 C6-33		●	○	●	
		制冷系统气密性试验记录	表 C6-34		●	○	●	
		净化空调系统测试记录	表 C6-35		●	○	●	
		防排烟系统联合试运行记录	表 C6-36		●	○	●	
		设备单机试运转记录（机电通用）	表 C6-37		●	○	●	
		系统试运转调试记录（机电通用）	表 C6-38		●	○	●	
		施工试验记录（通用）	表 C6-39		●	○	●	

续表 A.0.1

类别及编号		工程资料名称	表格编号	规范依据	归档保存单位			
					施工	监理	建设	档案馆
施工资料C类	施工试验资料C6	补偿器预拉伸（压缩）记录	表 C6-40	GB 50242	●	○	●	
		剩余电流动作保护器（RCD）测试记录	表 C6-41	GB 50303	●	○	●	
		应急电源装置应急持续供电时间测试记录	表 C6-42	GB 50303 GB 17945	●	○	●	
		双电源自动切换试验记录	表 C6-43	GB 50794	●	○	●	
		疏散指示灯转换时间记录	表 C6-44	GB 50303 GB 51309	●	○	●	
		风管强度检测记录	表 C6-45	GB 50243	●	○	●	
		规范标准中规定的试验项目应有试验报告			●	○	●	
	过程验收资料C7	结构实体混凝土强度检验记录（回弹-取芯法）	表 C7-1	GB 50204	●	●	●	
		钢筋保护层厚度检测报告	表 C7-2		●	●	●	
		混凝土结构实体位置与尺寸偏差检验记录	表 C7-3		●	●	●	
		检验批质量验收记录	表 C7-4	GB 50300	●	○	●	
		检验批现场验收检查原始记录	表 C7-5		○	○		
		分项工程质量验收记录	表 C7-6		●	○	●	
		分部工程质量验收记录	表 C7-7		●	●	●	●
		节能工程现场实体检验报告（墙体节能构造、外窗气密性、系统节能性能）			●	○	●	●
		消防工程施工质量验收记录	表 C7-8	DB11/T 2000	●	●	●	●
	工程竣工质量验收资料C8	单位工程质量竣工验收记录	表 C8-1	GB 50300	●	●	●	●
		单位工程质量控制资料核查记录	表 C8-2		●	●	●	●
		单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	表 C8-3		●	●	●	●
		单位工程观感质量检查记录	表 C8-4		●	●	●	●
		单位工程竣工验收报审表	表 C8-5	GB/T 50319	●	●	●	
		工程竣工报告			●	●	●	●
		工程概况表	表 C8-6		●	●	●	●
竣工图D类		竣工图			●		●	●

注：1 ●为归档保存资料；○为过程控制资料，可根据需要归档保存；

2 国家大型重点重大工程，城建档案管理部门可根据需要增加归档保存的内容；

3 表中所列的工程资料并非每个工程都必须具备，可根据工程实际、管理要求等情况并按照分类原则做相应的增减或细化；

4 向城建档案管理部门移交归档的竣工图应包括：建筑、结构、幕墙、钢结构、桩基、给排水及供暖、通风空调、建筑电气、智能建筑、室外工程（规划红线内）竣工图。