附录 A　工程资料分类保存表

表 A　工程资料分类保存表

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
A 类	**基建文件**					
A1	**立项用地规划许可文件**					
A1-1	项目建议书和可行性研究报告、项目建议书（代可行性研究报告）、项目申请报告	建设单位			●	●
A1-2	项目建议书的批复文件、项目核准批复、项目备案通知书	建设主管部门			●	●
A1-3	立项批复	建设主管部门			●	●
A1-4	可行性研究报告	工程咨询单位			●	●
A1-5	可行性研究报告的批复文件	有关主管部门			●	●
A1-6	关于立项的会议纪要、领导批示、申请文件	组织单位			●	●
A1-7	专家对项目的有关建议文件	建设单位			●	●
A1-8	项目评估研究资料	建设单位				●
A1-9	水影响评价报告书	行政主管部门			●	●
A1-10	水影响评价批复文件	行政主管部门			●	●
A1-11	环境影响评价报告书	行政主管部门				
A1-12	环境影响评价文件	行政主管部门			●	●
A1-13	环境影响批复文件	行政主管部门			●	●
A1-14	征占用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见	国土主管部门			●	●
A1-15	拆迁安置意见及批复文件	政府有关部门			●	●
A1-16	规划选址意见书及附图或规划选址意见书复函（厂站工程）、规划条件及附图或规划条件复函（管线工程）	规划主管部门			●	●
A1-17	建设用地规划许可证、附件及附图	规划主管部门			●	●
A1-18	掘路占路审批文件、交通许可文件、临时或永久占用林地或城市绿地及移伐树木许可文件	政府有关部门			●	
A1-19	市政工程规划方案综合	规划主管部门			●	●
A1-20	市政工程设计综合	建设、设计单位			●	●
A1-21	建设项目用地预审意见	国土主管部门			●	●
A1-22	资金申请报告的批复	行政主管部门			●	
A1-23	工程投资估算材料	造价咨询单位			●	
A1-24	工程立项用地规划许可形成的其他文件	政府有关部门			○	○
A2	**建设许可文件**					

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
A2-1	勘察招投标文件	建设、勘察单位			●	
A2-2	勘察合同	建设、勘察单位			●	
A2-3	工程地质勘察报告	勘察单位		●	●	●
A2-4	勘察文件审查合格文件	政府有关部门			●	●
A2-5	水文地质勘察报告	勘察单位		●	●	●
A2-6	设计招投标文件	建设、设计单位			●	
A2-7	设计合同	建设、设计单位			●	
A2-8	初步设计图	建设、设计单位			●	○
A2-9	审定设计批复文件及附图	规划行政主管部门			●	●
A2-10	审定设计方案通知书	规划行政主管部门			●	
A2-11	审定设计方案通知书要求征求有关人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育等部门的审查意见和要求取得的有关协议	有关部门			●	
A2-12	初步设计审核文件	有关部门			●	
A2-13	对设计文件的审查意见	设计咨询审查单位			●	●
A2-14	工程设计概算	造价咨询单位			●	○
A2-15	建设工程规划许可证、附件、附图及复函	规划行政主管部门	●		●	●
A2-16	工程建设许可形成的其他文件	建设单位			●	○
A3	**施工许可文件**					
A3-1	建筑用地钉桩通知单	规划行政主管部门	○	○	●	●
A3-2	测量交线、交桩通知书	规划行政主管部门		●	●	●
A3-3	验线合格文件（规划验线合格通知书）	规划行政主管部门		●	●	●
A3-4	施工任务批准文件	建设行政主管部门			●	●
A3-5	修改工程初步设计通知书	规划行政主管部门			●	●
A3-6	市政基础设施工程施工图设计文件审查通知书	有关单位			●	●
A3-7	固定资产投资许可证	政府主管部门			●	
A3-8	建设工程施工许可或开工审批文件	建设行政主管部门	●		●	●
A3-9	工程质量监督注册登记表及工程质量监督执法告知书	质量监督机构	●	●	●	●

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
A3-10	拆迁招投标文件	建设、拆迁单位			●	
A3-11	施工招投标文件	建设、施工单位	●		●	
A3-12	监理招投标文件	建设、监理单位		●	●	
A3-13	设备、材料招投标文件	建设、中标单位	●		●	
A3-14	拆迁合同	建设、拆迁单位			●	
A3-15	施工合同	建设、施工单位	●	●	●	
A3-16	监理合同	建设、监理单位		●	●	
A3-17	材料、设备采购合同	建设、中标单位	●		●	
A3-18	施工图预算	造价咨询单位	●		●	
A3-19	施工预算	施工单位	●		●	
A3-20	工程开工审批中形成的其他文件	建设单位			●	○
A4	**竣工验收备案文件**					
A4-1	建设工程竣工档案验收文件	城建档案管理部门			●	●
A4-2	工程竣工验收备案表	建设单位			●	●
A4-3	工程竣工验收报告	建设单位			●	●
A4-4	勘察、设计单位质量检查报告	勘察、设计单位			●	●
A4-5	规划、消防、环保、技术监督、人防、节能等部门出具的认可文件或准许使用文件	主管部门	●		●	●
A4-6	工程质量保修书	建设、施工单位	●		●	
A4-7	厂站、设备使用说明书	设备供应商或施工单位	●		●	
A4-8	市政基础设施有关质量检测和功能性试验资料清单	建设单位			●	
A4-9	工程竣工总结	建设单位			●	●
A4-10	工程竣工测量资料	建设单位			●	●
A4-11	工程概况	建设单位			●	●
A4-12	工程开工前的原貌、竣工新貌照片	建设单位			●	●
A4-13	工程开工、竣工的录音录像资料	建设单位			●	●
A4-14	建设工程项目质量管理人员名册	建设单位			●	●
A4-15	建设工程质量终身责任基本信息表	建设单位			●	●
A4-16	工程质量终身责任承诺文件	建设单位	●	●	●	●
A4-17	综合承诺告知书	建设单位	●	●	●	●

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
A4-18	工程结算	建设、监理、施工单位	●	●	●	
A4-19	交付使用固定资产清单	建设单位			●	
A4-20	工程竣工验收记录	建设单位			●	●
A4-21	防雷检测报告	建设单位			●	●
A4-22	居住项目配套设施验收情况确认单	建设单位			●	●
A4-23	法人承诺书	建设单位			●	
A4-24	法律规定应当由消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的文件	建设单位			●	●
B 类	**监理资料**					
B1	**监理管理资料**					
B1-1	总监理工程师任命书	监理单位		●	●	
B1-2	监理服务廉洁自律告知书	监理单位		●	●	
B1-3	总监理工程师变更申请	监理单位		●	●	
B1-4	总监理工程师代表授权书	监理单位		●	●	
B1-5	监理报告	监理单位		●	●	
B1-6	监理规划、监理实施细则	监理单位		●	●	
B1-7	监理月报	监理单位		●	●	
B1-8	监理会议纪要（涉及工程质量的主要内容）	监理单位		●	●	
B1-9	监理日志	监理单位		●		
B1-10	监理工作总结	监理单位		●	●	●
B2	**监理工作记录**					
B2-1	监理通知单	监理单位		●	●	
B2-2	监理抽检记录	监理单位		●	●	
B2-3	不合格项处置记录	监理单位		●	●	
B2-4	工程暂停令	监理单位		●	●	
B2-5	工程复工令	监理单位		●	●	
B2-6	工程延期审批表	监理单位		●	●	
B2-7	费用索赔审批表	监理单位		●	●	
B2-8	混凝土强度回弹平行检验记录	监理单位		●		
B2-9	钢筋螺纹接头平行检验记录	监理单位		●		
B2-10	承重砌体砂浆饱满度平行检验记录	监理单位		●		
B2-11	钢筋焊接接头平行检验记录	监理单位		●		

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
B2-12	工程款支付证书	监理单位		●	●	
B2-13	见证取样计划	监理单位		●		
B2-14	旁站记录	监理单位		●	●	
B2-15	质量事故报告及处理资料	责任单位		●	●	●
B2-16	见证人告知书	监理单位	●	●	●	
B2-17	材料见证记录	监理单位	●	●	●	
B2-18	实体检验见证记录	监理单位	●	●	●	
B2-19	工程开工报审表	监理单位		●	●	
B2-20	工程开工令	监理单位		●	●	
B3	**竣工验收监理资料**					
B3-1	单位工程竣工验收报审表	“监规”A8	●	●	●	
B3-2	竣工移交证书	监理单位	●	●	●	●
B3-3	工程质量评估报告	监理单位		●	●	●
B4	**其它资料**					
B4-1	工作联系单	“监规”C1	●	●	●	
B4-2	工程变更单	“监规”C2	●	●	●	
C 类	**施工资料**					
C1	**施工管理资料**					
C1-1	工程建设概况表	本规程附表	●		●	●
C1-2	项目大事记	本规程附表	●		●	
C1-3	施工日志	本规程附表	●			
C1-4	工程质量事故资料					
C1-4-1	工程质量事故记录	本规程附表	●	●	●	●
C1-4-2	工程质量事故调查（勘察）记录	本规程附表	●	●	●	●
C1-4-3	工程质量事故处理记录	本规程附表	●	●	●	●
C1-5	施工现场质量管理检查记录	本规程附表	●	●	●	
C1-6	其他资料		●	●	●	
C2	**施工技术资料**					
C2-1	施工组织设计	施工单位	●		●	
C2-2-1	施工组织设计审批表	本规程附表	●		●	
C2-2-2	专项施工方案审批表	本规程附表	●		●	

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
C2-3	图纸审查记录	本规程附表	●			
C2-4	图纸会审记录	本规程附表	●	●	●	●
C2-5	工程开工报审表	本规程附表	●	●	●	●
C2-6	工程复工报审表	本规程附表	●	●	●	●
C2-7	技术交底记录	本规程附表	●			
C2-8	工程洽商记录	本规程附表	●	●	●	●
C2-9	设计变更通知单	设计单位	●	●	●	●
C2-10	工程设计变更、洽商一览表	本规程附表	●	●	●	
C2-11	专家论证报告		●	●	●	
C3	**工程物资资料**					
C3-1	工程物资选样送审表	本规程附表	●	●	●	
C3-2-1	材料、构配件进场检验记录	本规程附表	●		●	●
C3-2-2	主要设备、原材料、构配件质量证明文件及复试报告汇总表	本规程附表	●		●	●
C3-3	具有产品技术标准的产品合格证					
C3-3-1	半成品钢筋出厂合格证	本规程附表	●		●	
C3-3-2	预拌混凝土出厂合格证	本规程附表	●		●	
C3-3-3	预制钢筋混凝土构件、管材出厂合格证	本规程附表或生产厂家	●		●	
C3-3-4	钢构件出厂合格证	本规程附表	●		●	
C3-3-5	沥青混合料出厂合格证	本规程附表	●		●	
C3-3-6	石灰粉煤灰砂砾出厂合格证	本规程附表	●		●	
C3-3-7	产品合格证粘贴衬纸	本规程附表	●		●	
C3-3-8	外加工、外购其他材质、其他型式的构件、管材（管片）出厂合格证	生产厂家	●		●	
C3-4	设备、材料进场检验及复验					
C3-4-1	设备、配（备）件开箱检查记录	本规程附表	●		●	
C3-4-2	材料、配件检验记录汇总表	本规程附表	●			
C3-4-3	钢管检查验收（校验性）记录	本规程附表	●		●	
C3-4-4	预制混凝土构件、管材进场抽检记录	本规程附表	●		●	
C3-4-5	材料试验报告（通用）	本规程附表	●		●	
C3-4-6	水泥试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-7	砂试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-8	碎（卵）石试验报告	本规程附表	●		●	

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
C3-4-9	外加剂试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-10	掺合料试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-11	钢材试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-12	硬度试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-13	静载锚固性能试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-14	钢绞线力学性能试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-15	防水卷材试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-16	防水涂料试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-17	环氧煤沥青涂料性能试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-18	止水带试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-19	伸缩缝密封填料试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-20	砖（砌块）试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-21	轻集料试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-22	石灰（水泥）剂量试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-23	沥青试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-24	沥青胶结材料试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-25	沥青混合料试验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-26	锚具检验报告	本规程附表	●		●	
C3-4-27	阀门试验记录	本规程附表	●		●	
C3-4-28	见证试验汇总表	本规程附表	●		●	●
C3-4-29	钢结构、钢梁焊接工艺评定	制作厂家或检测单位	●		●	
C3-4-30	高强螺栓抗滑移系数检测报告	检测单位	●		●	
C4	**施工测量监测资料**					
C4-1	工程定位测量记录	本规程附表	●			
C4-2	测量复核记录	本规程附表	●		●	●
C4-3	沉降观测记录	观测单位	●		●	●
C4-4	初期支护净空测量记录	本规程附表	●		●	
C4-5	隧道净空测量记录	本规程附表	●		●	
C4-6	结构收敛观测成果记录	本规程附表	●		●	
C4-7	地中位移观测记录	本规程附表	●		●	
C4-8	拱顶下沉观测成果表	本规程附表	●		●	

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
C4-9	环境监测记录及环境监测报告		●		●	
C5	**施工记录资料**					
C5-1	通用记录					
C5-1-1	施工通用记录	本规程附表	●		●	
C5-1-2	隐蔽工程验收记录	本规程附表	●		●	
C5-1-3	中间检查交接记录	本规程附表	●		●	
C5-1-4	数字图文记录	本规程附表	●		●	
C5-2	基础/主体结构工程通用施工记录					
C5-2-1	地基与基础工程验槽记录	本规程附表	●		●	●
C5-2-2	地基处理记录	本规程附表	●		●	●
C5-2-3	地基钎探记录	本规程附表	●		●	●
C5-2-4	地下连续墙挖槽施工记录	本规程附表	●		●	
C5-2-5	地下连续墙护壁泥浆质量检查记录	本规程附表	●		●	
C5-2-6	地下连续墙混凝土浇筑记录	本规程附表	●		●	
C5-2-7	沉井（泵站）工程施工记录	本规程附表	●		●	
C5-2-8	桩基础施工记录（通用）	本规程附表	●		●	
C5-2-9	钻孔桩钻进记录（冲击钻）	本规程附表	●			
C5-2-10	钻孔桩钻进记录（旋转钻）	本规程附表	●			
C5-2-11	钻孔桩混凝土灌注前检查记录	本规程附表	●			
C5-2-12	钻孔桩水下混凝土浇注记录	本规程附表	●		●	
C5-2-13	沉入桩检查记录	本规程附表	●		●	
C5-2-14	土层锚杆成孔记录	专业施工单位	●		●	
C5-2-15	土层锚杆注浆记录	专业施工单位	●		●	
C5-2-16	土层锚杆张拉锁定记录	专业施工单位	●		●	
C5-2-17	混凝土浇筑申请书	施工单位	●			
C5-2-18	混凝土开盘鉴定	本规程附表	●			
C5-2-19	混凝土浇筑记录	本规程附表	●			
C5-2-20	混凝土养护测温记录	本规程附表	●			
C5-2-21	预应力张拉数据记录	本规程附表	●		●	
C5-2-22	预应力筋张拉记录（一）	本规程附表	●		●	
C5-2-23	预应力筋张拉记录（二）	本规程附表	●		●	

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
C5-2-24	预应力张拉孔道压浆记录	本规程附表	●		●	
C5-2-25	构件吊装施工记录	本规程附表	●			
C5-2-26	圆形钢筋混凝土构筑物缠绕钢丝应力测定记录	本规程附表	●		●	●
C5-2-27	网架安装检查记录	专业施工单位	●		●	
C5-2-28	防水工程施工记录	本规程附表	●		●	
C5-2-29	桩检测报告	检测单位	●		●	●
C5-3	道路、桥梁工程施工记录					
C5-3-1	沥青混凝土进场、摊铺测温记录	本规程附表	●			
C5-3-2	碾压沥青混凝土测温记录	本规程附表	●			
C5-3-3	钢箱梁安装检查记录	专业施工单位提供	●		●	●
C5-3-4	高强螺栓连接检查记录	专业施工单位提供	●		●	●
C5-3-5	箱涵顶进施工记录	本规程附表	●			
C5-3-6	桥梁支座安装记录	专业施工单位提供	●			
C5-4	管（隧）道工程施工记录					
C5-4-1	焊工资格备案表	施工单位提供	●		●	
C5-4-2	焊缝综合质量检查汇总记录	本规程附表	●		●	●
C5-4-3	焊缝排位记录及示意图	本规程附表	●		●	●
C5-4-4	聚乙烯管道连接记录	本规程附表	●		●	
C5-4-5	聚乙烯管道焊接工作汇总表	本规程附表	●		●	
C5-4-6	柔性管道变形检查记录	本规程附表	●		●	
C5-4-7	管架（固、支、吊、滑等）安装调整记录	本规程附表	●		●	
C5-4-8	补偿器安装记录	本规程附表	●		●	
C5-4-9	防腐层施工质量检查记录	本规程附表	●		●	●
C5-4-10	牺牲阳极埋设记录	本规程附表	●		●	●
C5-4-11	顶管施工记录	本规程附表	●			
C5-4-12	浅埋暗挖法施工检查记录	本规程附表	●			
C5-4-13	盾构法施工记录	本规程附表	●			
C5-4-14	盾构管片拼装记录	本规程附表	●			
C5-4-15	小导管施工记录	本规程附表	●			
C5-4-16	大管棚施工记录	本规程附表	●			
C5-4-17	隧道支护施工记录	本规程附表	●			

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
C5-4-18	注浆检查记录	本规程附表	●		●	
C5-4-19	水平定向钻导向孔钻进施工记录	本规程附表	●		●	
C5-4-20	水平定向钻回扩（拖）记录	本规程附表	●		●	
C5-4-21	无损检测委托单	本规程附表	●			
C5-5	厂（场）、站设备安装工程施工记录					
C5-5-1	设备基础检查验收记录	本规程附表	●		●	●
C5-5-2	钢制平台/钢架制作安装检查记录	本规程附表	●		●	
C5-5-3	设备安装检查记录（通用）	本规程附表	●		●	
C5-5-4	设备联轴器对中检查记录	本规程附表	●		●	
C5-5-5	容器安装检查记录	本规程附表	●		●	
C5-5-6	安全附件安装检查记录	本规程附表	●		●	
C5-5-7	锅炉安装（整装）施工记录	安全监察部门表格	●		●	
C5-5-8	锅炉安装（散装）施工记录	安全监察部门表格	●		●	
C5-5-9	软化水处理设备安装调试记录	本规程附表	●		●	●
C5-5-10	燃烧器及燃料管路安装记录	本规程附表	●		●	
C5-5-11	管道 / 设备保温施工检查记录	本规程附表	●		●	
C5-5-12	净水厂水处理工艺系统调试记录	本规程附表	●		●	●
C5-5-13	加药、加氯工艺系统调试记录	本规程附表	●		●	●
C5-5-14	水处理工艺管线验收记录	本规程附表	●		●	●
C5-5-15	污泥处理工艺系统调试记录	本规程附表	●		●	●
C5-5-16	自控系统调试记录	本规程附表	●		●	●
C5-5-17	自控设备单台安装记录	本规程附表	●		●	
C5-5-18	污水处理工艺系统调试记录	调试单位	●		●	●
C5-5-19	污泥消化工艺系统调试记录	调试单位	●		●	●
C5-6	电气安装工程施工记录					
C5-6-1	电缆敷设检查记录	本规程附表	●		●	
C5-6-2	电气照明装置安装检查记录	本规程附表	●		●	
C5-6-3	电线（缆）钢导管安装检查记录	本规程附表			●	
C5-6-4	成套开关柜（盘）安装检查记录	本规程附表	●			
C5-6-5	盘、柜安装及二次结线检查记录	本规程附表	●		●	
C5-6-6	避雷装置安装检查记录	本规程附表	●		●	

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
C5-6-7	起重设备机电气安装检查记录	本规程附表	●		●	
C5-6-8	电机安装检查记录	本规程附表	●		●	
C5-6-9	变压器安装检查记录	本规程附表	●		●	
C5-6-10	高压隔离开关、负荷开关及熔断器安装检查记录	本规程附表	●		●	
C5-6-11	电缆头（中间接头）制作记录	本规程附表	●		●	
C5-6-12	厂区供水（给水）设备、供电系统调试记录	本规程附表	●		●	●
C5-6-13	自动扶梯安装记录	本规程附表	●		●	
C6	**施工试验检测技术资料**					
C6-1	施工试验检测报告（通用）	本规程附表	●		●	
C6-2	基础/主体结构工程					
C6-2-1	最大干密度与最佳含水率试验报告	本规程附表	●		●	
C6-2-2	压实度试验报告（环刀法）	本规程附表	●		●	
C6-2-3	压实度试验报告（灌砂法）	本规程附表	●		●	
C6-2-4	砂浆配合比申请单、通知单	本规程附表	●			
C6-2-5	砂浆抗压强度试验报告	本规程附表	●		●	
C6-2-6	砂浆试块强度统计、评定记录	本规程附表	●		●	
C6-2-7	混凝土配合比申请单、通知单	本规程附表	●			
C6-2-8	混凝土抗压强度试验报告	本规程附表	●		●	
C6-2-9	混凝土试块强度统计、评定记录	本规程附表	●		●	
C6-2-10	混凝土抗渗试验报告	本规程附表	●		●	
C6-2-11	混凝土抗冻试验报告（慢冻法）	本规程附表	●		●	
C6-2-12	混凝土抗冻试验报告（快冻法）	本规程附表	●		●	
C6-2-13	混凝土抗折强度试验报告	本规程附表	●		●	
C6-2-14	钢筋焊接试验报告	本规程附表	●		●	
C6-2-15	钢筋焊接网试验报告	本规程附表	●		●	
C6-2-16	钢筋机械连接试验报告	本规程附表	●		●	
C6-2-17	射线检测报告	本规程附表	●		●	●
C6-2-18	射线检测报告底片评定记录	本规程附表	●		●	
C6-2-19	超声波检测报告	本规程附表	●		●	●
C6-2-20	超声波检测报告评定记录	本规程附表	●		●	
C6-2-21	磁粉检测报告	本规程附表	●		●	●

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
C6-2-22	渗透检测报告	本规程附表	●		●	●
C6-2-23	无损检测委托单	本规程附表	●		●	
C6-2-24	喷射混凝土配合比申请单、通知单	本规程附表	●			
C6-2-25	预拌喷射混凝土试验报告	本规程附表	●			
C6-3	道路、桥梁工程					
C6-3-1	无侧限抗压强度试验报告	本规程附表	●		●	
C6-3-2	沥青混合料压实度试验报告	本规程附表	●		●	
C6-3-3	沥青混凝土路面厚度检测报告	本规程附表	●		●	
C6-3-4	弯沉检测报告	本规程附表	●		●	●
C6-3-5	路面平整度检测报告	本规程附表	●		●	
C6-3-6	路面抗滑性能检测报告	本规程附表	●		●	
C6-3-7	路面渗水系数检测报告	本规程附表	●		●	
C6-3-8	混凝土路面砖试验报告	本规程附表	●		●	
C6-3-9	桥梁功能性检测报告	检测单位提供	●		●	●
C6-4	管（隧）道工程					
C6-4-1	给水管道水压试验记录	本规程附表	●		●	●
C6-4-2	PE 给水管道水压试验记录	本规程附表	●		●	●
C6-4-3	给水、供热管网冲洗记录	本规程附表	●		●	
C6-4-4	供热管道水压试验记录	本规程附表	●		●	
C6-4-5	供热管网（场站）热运行记录	本规程附表	●		●	●
C6-4-6	补偿器冷拉记录	本规程附表	●		●	
C6-4-7	管道通球试验记录	本规程附表	●		●	
C6-4-8	燃气管道强度试验验收单	本规程附表	●		●	●
C6-4-9	燃气管道严密性试验验收单	本规程附表	●		●	●
C6-4-10	燃气管道严密性试验记录（一）	本规程附表	●		●	●
C6-4-11	燃气管道严密性试验记录（二）	本规程附表	●		●	●
C6-4-12	埋地钢质管道防腐层完整性检测报告	本规程附表	●		●	●
C6-4-13	管道系统吹洗（脱脂）记录	本规程附表	●		●	
C6-4-14	阴极保护系统验收测试记录	本规程附表	●		●	●
C6-4-15	污水管道闭水试验记录	本规程附表	●		●	●
C6-5	厂（场）、站工程		●			

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
C6-5-1	调试记录（通用）	本规程附表	●		●	●
C6-5-2	设备单机试运转记录（通用）	本规程附表	●		●	
C6-5-3	设备强度／严密性试验记录	本规程附表	●		●	●
C6-5-4	起重机试运转试验记录	本规程附表	●		●	●
C6-5-5	设备负荷联动（系统）试运行记录	本规程附表	●		●	●
C6-5-6	安全阀调试记录	本规程附表	●		●	●
C6-5-7	水池满水试验记录	本规程附表	●		●	●
C6-5-8	消化池气密性试验记录	本规程附表	●		●	●
C6-5-9	曝气均匀性试验记录	本规程附表	●		●	●
C6-5-10	防水工程试水记录	本规程附表	●		●	
C6-6	电气设备安装调试工程					
C6-6-1	电气绝缘电阻测试记录	本规程附表	●		●	
C6-6-2	电气照明全负荷试运行记录	本规程附表	●		●	
C6-6-3	电机试运行记录	本规程附表	●		●	●
C6-6-4	电气接地装置隐检／测试记录	本规程附表	●		●	
C6-6-5	变压器试运行检查记录	本规程附表	●		●	
C6-6-6	漏电开关模拟试验记录	试验单位	●		●	
C6-6-7	高压电气绝缘电阻测试记录	试验单位	●		●	●
C6-6-8	高压电气设备交流耐压试验记录	试验单位	●		●	●
C6-6-9	高压电气设备直流耐压、泄漏电流试验记录	试验单位	●		●	●
C7	**施工质量验收资料**					
C7-1	检验批质量验收记录	本规程附表	●	●	●	
C7-2	分项工程质量验收记录	本规程附表	●	●	●	
C7-3	分部（子分部）工程质量验收记录	本规程附表	●	●	●	●
C7-4	单位工程质量评定记录	本规程附表	●	●	●	
C8	**工程竣工验收资料**					
C8-1	单位（子单位）工程质量竣工验收记录	本规程附表	●	●	●	●
C8-2	工程竣工验收记录		●	●	●	●
C8-3	工程竣工报告	施工单位	●	●	●	●
C8-4	竣工测量委托书	本规程附表	●	●	●	●
C8-5	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录	本规程附表	●	●	●	●

续表 A

类别编码	资　料　名　称	资料来源	归档保存单位			
			施工	监理	建设	档案馆
C8-6	单位（子单位）工程安全和功能检查资料及主要功能抽查记录	本规程附表	●	●	●	●
C8-7	单位（子单位）工程观感质量检查记录	本规程附表	●	●	●	●
C8-8		本规程附表	●	●		
D 类	**竣工图**		●		●	●
E 类	**组卷和归档资料**					
E1	**工程资料总目录卷**					
E1-1	工程资料总目录汇总表		●		●	
E1-2	工程资料总目录		●		●	
E2	**工程资料封面和目录及备考**					
E2-1	工程资料案卷封面		●		●	
E2-2	工程资料卷内目录		●			
E2-3	工程资料卷内备考表		●		●	
E3	**城市建设档案封面和目录及备考**					
E3-1	城市建设档案案卷封面				●	●
E3-2	城建档案卷内目录				●	●
E3-3	城建档案案卷审核人备考表				●	●
E4	**工程资料、档案移交书**					
E4-1	工程资料移交书				●	
E4-2	城市建设档案移交书				●	●
E4-3	城市建设档案缩微品移交书				●	●
E4-4	城市建设档案移交目录				●	●

注：1 ●为归档保存资料；○为过程控制资料，可根据需要归档保存。

2　场站工程中的相关房建工程施工资料可参照现行地方标准《建筑工程资料管理规程》DB11/T695 执行，其中工艺设备安装及设备电气施工资料按本规程执行。

3　国家大型、重点、重大工程，城建档案管理机构可根据需要增加归档保存的内容。

4　表中所列的工程资料并非每个工程都要求具备，可根据工程实际、管理要求等情况并按照分类原则做相应的增减或细化。